

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	84 西伯町 設計書 当初 08-*****-00001-10 0 1 実施単価 36 南部町 (旧西伯町) 00-08.05.15(0) 5 委託(H28.12~)		
発注先区分	当 世 代 01 建設コンサルタント	前 世 代	

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
測量業務費									X1000	
測量業務									Y3203 (レベル1) A=(X4000設計)その他の設計業務	
4級基準点測量 新点35点 永久標識設置なし・伐採なし	2			点					SC006 00 A=6,B=5	
現地測量 A=0.0012km S=1/200 丘陵地原野	1			式					施工 第0 -0001号表 V0010 00	080515
横断測量 丘陵地・原野 45m未満 0~1,000台未満 12時間 影響受けやすい 曲線数 0	3			本					施工 第0 -0002号表 V0020 00	080515
直接人件費等									施工 第0 -0003号表	080515
電子成果品作成費									Z0002	
電子成果品作成費(測量)	1			式					STM2018X1 00	
直接経費									施工 第0 -0008号表	080515

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接測量費						
諸経費			式			
業務価格						

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
設計業務費									X4000	
設計業務									Y3801 (レベル1) A=(X4000設計)概略・予備・詳細設計	
災害復旧設計									V0030 00	
	1			式					施工 第0 -0009号表	080515
協議打合せ 中間2回									V0040 00	
	1			業務					施工 第0 -0017号表	080515
直接人件費等										
直接原価										
その他原価										
間接原価										
業務原価										

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
		式			
業務価格					
業務価格計					
消費税等相当額計					
		式			
業務費計					

施工単価表

4級基準点測量

SC006

施工 第0 -0001号表

新点35点 永久標識設置なし・伐採なし

1 点 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	5.5	人			R0930 外業 123
測量技師補 (外業)	5.5	人			R0940 外業 123
測量助手 (外業)	7.0	人			R0950 外業 123
測量主任技師 (内業)	1.0	人			R0710 内業 123
測量技師 (内業)	2.5	人			R0720 内業 123
測量技師補 (内業)	2.5	人			R0730 内業 123
測量助手 (内業)	1.0	人			R0740 内業 123
直接人件費計					+00 4
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費 × 率 4
材料費	2.0	%			#02 直接人件費 × 率
通信運搬費等	2.5	%			#03 直接人件費 × 率
精度管理費	9	%			#04 (直接人件費+機械経費) × 係数

施工単価表

4級基準点測量

SC006

施工 第0 -0001号表

新点35点 永久標識設置なし・伐採なし

1 点 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
変化率					+00
一点当り		点			+00
** 単位当り **	1	点			
A=6 4級新設(永久標識設置なし・伐採なし)			B=5 耕地/平地		
(変化率の計算) 地域差による変化率 = 0.0 変化率 = 1 + 0.000 = 1.0					

施工単価表

施工 第0 -0002号表

V0010

現地測量
A=0.0012km S=1/200 丘陵地原野

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 (内業)	0.3	人			R0710 1
測量技師 (内業)	3.1	人			R0720 1
測量技師 (外業)	6.1	人			R0930 1
測量技師補 (内業)	8.0	人			R0730 1
測量技師補 (外業)	9.4	人			R0940 1
測量助手 (外業)	8.2	人			R0950 1
通信運搬費等	0.5	%			#01
材料費	2.0	%			#01
機械経費	5.0	%			#01 1
精度管理費	5.0	%			#01
変化率					+00
単位当り	1	式			

施工単価表

横断測量
平地：耕地 45m未満 0～1,000台未満

V0021
12時間 影響受けやすい 曲線数 2

施工 第0 -0004号表

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
観測	1	式			V0022 施工 第0-0005号表 1
横断面図作成	1	式			V0023 施工 第0-0006号表 1
点検整理	1	式			V0024 施工 第0-0007号表 1
材料費	2.5	%			#01
機械経費	2.5	%			#01 1
精度管理費	10.0	%			#01
変化率					+00
単位当り	1	km			

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	6.4	人			R0930
測量技師補 (外業)	7.2	人			R0940
測量助手 (外業)	5.3	人			R0950
単位当り	1	式			

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	2.2	人			R0930
測量技師補 (外業)	2.3	人			R0940
測量助手 (外業)	1.5	人			R0950
単位当り	1	式			

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現地踏査	1	式			V0031 施工 第0-0010号表
設計計画	1	式			V0032 施工 第0-0011号表
災害復旧設計	1	式			V0033 施工 第0-0012号表
設計図	1	式			V0034 施工 第0-0013号表
数量計算	1	式			V0035 施工 第0-0014号表
照査	1	式			V0036 施工 第0-0015号表
報告書作成	1	式			V0037 施工 第0-0016号表
単位当り	1	式			

